

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PREINSTALACION DE ALUMBRAD PUBLICO									
D01KA301	M2 CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. zanjas canalización	2	15,000		0,050	1,500			
									1,50
D36AA010	M3 LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN M3. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. zanjas canalización	1	15,000	0,300	0,200	0,900			
									0,90
D02HF001	M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. zanjas canalización	1	127,000	0,300	0,300	11,430			
									11,43
U09BCA010	m TUBO CORRUGADO.ACE.B.T Tubo corrugado de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada) para canalización enterrada de color rojo, de 63 mm de diámetro nominal, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4	1	127,000			127,000			
									127,00
U09BZ010	u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 30x30x30 cm S/FONDO Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares.	10				10,0000			
									10,00
TOTAL CAPÍTULO 01 PREINSTALACION DE ALUMBRAD PUBLICO.....									10,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLASADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN									
U15MAC0400	ud DESM. BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m Desmontaje de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 2 m de largo, con recuperación de material y transporte al lugar de acopio de material.	4					4,0000		
									4,00
U03DE010	m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.	1	1.206,7900				1.206,7900		
									1.206,79
D01KA301	M2 CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. Uniones con calles existentes	2	38,000		0,050		3,800		
									3,80
D36AA010	M3 LEVANTADO A MÁQ. FIRME HORMIGÓN M3. Levantado por medios mecánicos de firme de hormigón hidráulico, medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. Uniones con calles existentes Aceras 50%	1	38,000	0,500	0,200		3,800		
		0,5	233,040		0,100		11,652		
		0,5	26,870		0,100		1,344		
									16,80
U03CN011	m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Uniones con calles existentes Aceras 50%	1	38,0000	0,5000	0,0500		0,9500		
		0,5	233,0400		0,1000		11,6520		
		0,5	26,8700		0,1000		1,3435		
									13,95
U04VCH305	m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.	1	1.206,7900				1.206,7900		
									1.206,79
U04VBT040	m2 PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO 50x50x5 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial en árido de granito (en distintos tonos), duro-granito, de 50x100x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Aceras	1	233,0400				233,0400		
		1	26,8700				26,8700		
									259,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U04BH145	m BORDILLO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 12x24x50 cm Bordillo con rigola de hormigón monocapa para encauzamiento de agua, de color gris, de dimensiones 12x24x50cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.	1	178,6060			178,6060			
	Aceras								178,61
D36UJ101	ud CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO y SUMIDERO ud. Corrección a nuev a rasante de tapa de pozo de registro o sumidero.	10				10,0000			
									10,00
TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN.....									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE									
U15MAC030	ud COLOC. BANCO FUNDICIÓN FUNDICIÓN ARTIS 2 m Colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundición de hierro gris, de 2 m de largo.	4				4,0000			
								4,00	
U15PM130	u PAPELERA CIRCULAR 60 l Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada.	5				5,0000			
								5,00	
U13EB005	u ACACIA ARMATA 10-12 cm RD Acacia armata (Mimosa espinosa) de 10 a 12 cm de perímetro de tronco, suministrado raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	4				4,0000			
								4,00	
TOTAL CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE									

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD									
09.01	Ud CONTROL DE CALIDAD								
		1					1,0000		
								1,00	
	TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD.....								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS									
04.01	Ud GESTION DE RESIDUOS Partida para gestión de residuos.	1					1,0000		
								1,00	
	TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.....								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESGLOSADO N°1: Renovación Pavimentos Plaza España.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD									
05.01	Ud SEGURIDAD Y SALUD								
	Partida para seguridad y salud.	1					1,0000		
								1,00	
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....								